HILLERØD KOMMUNE

Natur, Miljø og Klima

Dato 13-08-2026

Hillerød Kommune har afgjort, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af tillæg 1 til spildevandsplan 2025 for kloakering af boligområde ved Maglekær i Gørløse (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har udarbejdet forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2025 for Hillerød Kommune. Der er i henhold til miljøvurderingsloven udført en screening af planforslagets påvirkning af miljøet.

Hillerød Kommune har gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i miljøvurderingslovens bilag 3. I screeningen er der anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer, som en miljøvurdering jf. lovens § 1, stk. 2 skal omfatte. Dette er vedlagt denne afgørelse som bilag 1.

Forslag til tillæg 1 til spildevandsplanen vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i miljøvurderingsloven. Ved afgørelsen er der især lagt vægt på, at tillægget fastsætter rammer, der sikrer, at udledning af regnvand ikke forringer tilstanden eller hindrer målopfyldelse i nedstrøms vandområder, at planen ikke påvirker internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, og at der ikke forekommer beskyttede naturtyper eller bilag IV-arter i området.

Tillægget til spildevandsplanen giver mulighed for etablering af et separatkloakeret system til betjening af et nyt boligområde ved Maglekær i Gørløse. Tillægget omfatter etablering af interne spildevands- og regnvandsledninger, tilslutning til det eksisterende spildevandssystem i Gørløse, etablering af et anlæg til rensning og forsinkelse af regnvand samt etablering af regnvandsledning med udløb til Stokkebro Rende. Tillægget omfatter et samlet planområde på cirka 9,5 ha.

Retsregler

Ved afgørelsen anvendes følgende retsregler:

Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023).

Ifølge miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 2, skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 1 eller 2.

Tillæg 1 til spildevandsplan 2025

Tillæg 1 til spildevandsplan 2025 omfatter kloakering af to nye kloakoplande i et boligområde ved Maglekær i Gørløse.

Tillægget skaber det planmæssige grundlag for etablering af et separatkloakeret system, håndtering af regnvand ved rensning og forsinkelse, etablering af regnvandsledning med udløb til Stokkebro Rende samt tilslutning af sanitært spildevand til det eksisterende spildevandssystem som løber til Skævinge Renseanlæg.

Spildevandsbelastningen fra området er beregnet til ca. 245 PE. Den eksisterende kapacitet på Skævinge Renseanlæg vurderes at kunne rumme denne belastning inden for anlæggets gældende udledningstilladelse.

Regnvandshåndteringen etableres i et lavtliggende område, hvor regnvandet kan renses og forsinkes, inden det udledes til Stokkebro Rende. Tillægget fastsætter, at den

endelige løsning skal sikre rensning svarende til BAT og en udledning, som ikke medfører forringelse af vandmiljøet eller hindrer opfyldelse af miljømål i nedstrøms recipienter.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres sideløbende med offentliggørelsen af forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2025 på Hillerød Kommunes hjemmeside www.hillerod.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Denne afgørelse kan i henhold til § 48, stk. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er jf. lovens § 50:

- Miljøministeren.
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via Klageportalen, som findes på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.

Når du klager, skal du betale det til enhver tid gældende klagegebyr. Klagen anses for indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der indsendes uden om Klageportalen, medmindre der er opnået fritagelse efter reglerne herom.

Bilag 1 - Skema til screening af planer og programmer

Planens navn: Tillæg 1 til spildevandsplan 2025 – Kloakering af boligområde ved Maglekær i Gørløse
Planens formål og omfang: Tillæg 1 til spildevandsplan 2025 omfatter kloakering af 2 kloakoplande i et nyt boligområde ved Gørløse. Tillægget muliggør etableringen af de interne kloaksystemer, tilslutning til det eksisterende spildevandssystem i Gørløse, etablering af det anlæg til rensning og forsinkelse af regnvand og etablering af regnvandsledning, med udløb i Stokkebro Rende. Tillægget skaber derfor det planmæssige grundlag for: - Etablering af et separatkloakeret system til forsyning af området. - Etablering af regnvandsløsning til forsinkelse og rensning af regnvand - Etablering af ledningstracé for spildevandsledninger med tilslutning til det eksisterende spildevandssystem i Gørløse - Etablering af ledningstracé for regnvandsledning over private matrikler med udledning Stokkebro Rende.

Indledende screening	**Ja**	**Nej**	**Bemærkninger**
Åbner planen mulighed for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens (LBK nr. 4 af 03/01/2023) bilag 1 og/eller 2?	X		Ja, planen åbner mulighed for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 2, punkt: • 10b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg 2 • 10g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). • 11c) Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)
Kan planen påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt?		x	Planen sætter rammerne udledning af regnvand til Stokkebro Rende og tilslutning af spildevand til Skævinge renseanlæg, med udledning til Havelse Å. Der er hydraulisk forbindelse til Roskilde Fjord og Natura 2000-områder 136. Udledningen vurderes at kunne ske i overensstemmelse med genbesøget af vandområdeplan 2021-2027 og indsatsbekendtgørelsen, og vurderes ikke at kunne påvirke området væsentligt.
Fastlægger planen anvendelse af mindre områder på lokalt plan eller indeholder planen kun mindre ændringer i en gældende plan?	x		Planområdet har en begrænset størrelse på ca. 9,5 ha, set i forhold til kommunens samlede størrelse. Planen fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan.

Skal planen miljøvurderes:	**Ja**	**Nej**
Begrundelse / bemærkninger:		**x**

Planen muliggør etableringen af et separatkloaksystem, udledning af regnvand til Stokkebro Rende og tilslutning af sanitært spildevand til Skævinge Renseanlæg.

By og Miljø har gennemført en screening af lokalplansforslagets indhold, jf. Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Tillægget fastlægger rammerne for arealanvendelse og for fremtidige anlægstilladelser til projekter. Screeningens konklusion var, at planen blev vurderet til ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet. Der blev jf. Miljøvurderingslovens § 10 derfor ikke gennemført en miljøvurdering af tillæg 1 til spildevandsplan 2025. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering / miljørapport af tillæg 1 offentliggøres iht. Miljøvurderingslovens § 33 samtidig med offentliggørelsen/høringen af tillægget.

Der er i afgørelsen lagt vægt på

- At rammerne i tillægget sikre at udledningen ikke forhindrer målopfyldelse og forringer tilstanden i målsatte recipienter, og ikke resulterer i en merudledning til vandområder med indsatskrav.
- At planen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
- At der ikke er beskyttet naturtyper eller bilag IV arter i området.

J.nr.: 26/4043 Udarbejdet af: mbrj, Miljø Dato: 13.08.2026	**Ikke relevant**	**Ikke væsentlig**	**Væsentlig/** undersøges nærmere	**Bemærkninger** Begrundelser for vurdering, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere.	**Berørt myndighed/ Initialer**
Byplanlægning & landskab					
Landskabelig/ byarkitektonisk værdi (grønne områder? særlige landskaber? Geologiske særpræg? byspredning? Byarkitektoniske/strukturel sammenhæng? Placering i forhold til trafikal struktur, naboforhold)		x		Regnvandshåndteringen i delområde 4 er udlagt i en eksisterende lavning i det naturlige lavpunkt i landskabet. Realiseringen af tillægget vurderes, derfor ikke at ændre grundlæggende på det eksisterende landskab i området. Delområde 4 ligger imellem det nye byområde, og den nærmeste beboelsesejendom mod vest.	
Skovrejsning/ skovnedlæggelse	x			Realiseringen af tillægget vil ikke påvirke skovrejsning eller skovnedlæggelse.	

J.nr.: 26/4043 Udarbejdet af: mbrj, Miljø Dato: 13.08.2026	**Ikke relevant**	**Ikke væsentlig**	**Væsentlig/** undersøges nærmere	**Bemærkninger** Begrundelser for vurdering, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere.	**Berørt myndighed/ Initialer**
Kulturhistoriske forhold (bygninger/SAVE? Kirke? Kulturhistoriske byområder/interesser? Fortidsminder?)		x		Arealet er udlagt som et område med kulturhistoriske bevaringsværdier af hensyn til Gørløse Kirke. Kirkebeskyttelseslinjen går ind over kloakopland GØ8c. Etableringen af ledningssystem og regnvandshåndtering, vurderes ikke at konflikte med udpegningen eller beskyttelseslinjen.	
Friluftsliv/rekreative interesser	x			Tillægget muliggør etableringen af regnvandshåndtering i delområde 4. I lokalplanen for området er det fastsat, at området skal indgå i de rekreative friarealer for boligbebyggelsen. Forholdet er ikke reguleret i tillægget.	

J.nr.: 26/4043 Udarbejdet af: mbrj, Miljø Dato: 13.08.2026	**Ikke relevant**	**Ikke væsentlig**	**Væsentlig/** undersøges nærmere	**Bemærkninger** Begrundelser for vurdering, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere.	**Berørt myndighed/ Initialer**
Dyre- og planteliv samt mangfoldighed (spredningskorridor? Fuglebeskyttelsesområder/ Områder omfattet af habitatdirektiv? Sårbare naturtyper/Biotoper? Natura2000? Listearter? Påvirkning/nedslidning af levesteder?)		x		Området har været anvendt til landbrugsareal. Der er, ved brug af Naturdata (Danmarks Miljøportal) ikke registeret forekomster af bilag IV-arter. Den nærmest bilag IV-art er stor vandsalamander, der er registreret ca. 400 meter fra området. Der er ikke mulige ynglevandhuller i planområdet, og det vurderes ikke at området anvendes som yngle- eller rasteområde for stor vandsalamender. Der er i 2023 foretaget flagermus undersøgelser i flagermusenes yngletid, hvor der ikke blev fundet nogen forekomst af flagermus i planområdet. Overordnet blev det vurderet, at der ikke er egnede yngle- og rastemuligheder. Udløbet fra det regnvandstekniske anlæg i Stokkebro Rende ligger ca. 2,5 km fra det nærmeste Natura 2000 område, som er nr. 261, Freerslev Hegn. Der er ikke hydraulisk forbindelse til området. Via Stokkebro Rende er der hydraulisk forbindelse til Natura 2000 område nr. 136 Roskilde Fjord. Det fremgår af bevaringsmålsætningerne for området, at den økologiske integritet sikres gennem god vandkvalitet, hvilket reguleres via vandområdeplanerne. I tillægget fastsættes rammer for den kommende udledning af regnvand, der sikrer at udledningen sker i overensstemmelse med vandområdeplanen 2021-2027 og indsatsbekendtgørelsen. Samtidigt kan tilslutningen af sanitært spildevand rummes indenfor den eksisterende udledningstilladelse til Skævinge renseanlæg. Grundet dette, sammen med afstanden til de nærmeste Natura 2000 områder, vurderes det, at aktiviteterne i tillægget ikke skader arter eller naturtyper i internationalt beskyttede naturbeskyttelsesområder.	
Fredning og naturbeskyttelse (§3? Beskyttelseslinjer? Diger?)		x		Området har været anvendt til landbrugsareal. Der er i planområdet ikke registreret beskyttelsesinteresser omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttede naturtyper efter besigtigelse i efteråret 2024. Der er ikke registret beskyttede diger eller sø/åbeskyttelseslinjer.	
Forurening					

J.nr.: 26/4043 Udarbejdet af: mbrj, Miljø Dato: 13.08.2026	**Ikke relevant**	**Ikke væsentlig**	**Væsentlig/** undersøges nærmere	**Bemærkninger** Begrundelser for vurdering, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere.	**Berørt myndighed/ Initialer**
Støj og vibrationer (særligt ift. boliger fra erhverv, trafik, tekniske installationer, varelevering mv.)				I anlægsfasen skal der laves mindre anlægsarbejder, der primært består af terræn- og jordbearbejdning. Anlægsarbejdet vurderes erfaringsmæssigt at kunne udføres indenfor almindelig arbejdstid, og i overensstemmelse med Hillerød Kommunes forskrift for bygge- og anlægsarbejde. Kloaksystemet medfører ikke støj og vibrationer i driftsfasen.	
Lys og/eller refleksioner	x			Realiseringen af tillægget, vil ikke medføre etablering af belysning, og anlæggelsen vurderes ikke at medføre lys eller reflektionsgener	
Luft	x			Tillægget muliggør ikke en anvendelse, der vurderes at medføre luftforurening.	
Jord	x			Der er ikke registreret jordforurening i området.	
Grundvand (særlige drikkevandsressourcer? Ny anvendelse giver risiko for grundvandsforurening?)		x		Planområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresse (OSD), hvor alt grundvand skal beskyttes af hensyn til fremtidig drikkevandsforsyning. Det fremgår af Hillerød Kommunes administrationsgrundlag for bassindimensionering, at forbassiner i regnvandsbassiner skal etableres med fast bund, hvis de etableres indenfor 300 meter fra vandboringer eller i nitratfølsomme indvindingsoplande. Delområde 4, der er udlagt til regnvandshåndtering, ligger ikke i nitratfølsomt indvindingsområde eller i BNBO. Den nærmeste er længere væk end 300 meter. Anlægget til regnvandshåndtering er derfor ikke omfattet af eksisterende retningslinjer om at der af hensyn til grundvandsressourcen skal etableres fast bund.	

J.nr.: 26/4043 Udarbejdet af: mbrj, Miljø Dato: 13.08.2026	**Ikke relevant**	**Ikke væsentlig**	**Væsentlig/** undersøges nærmere	**Bemærkninger** Begrundelser for vurdering, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere.	**Berørt myndighed/ Initialer**
Overfladevand (separering? Forsinkelse? Udledning til vandmiljø?)		x		Tillægget muliggør etableringen af regnvandshåndtering med udledning af renset regn- og overfladevand til Stokkebro Rende. Vandløbet er ikke målsat men er §3 beskyttet. Vandet ledes via Stokkebro Rende til 3 målsatte strækninger i Havelse Å og videre til Roskilde Fjord. Ingen af vandområderne er i god tilstand. Tillægget fastsætter at den endelige renseløsning skal sikre at regnvandet som minimum renses til BAT, som svarer til renseniveauet for våde regnvandsbassiner. Derudover skal det renses og forsinkes til et niveau, der sikrer at udledningen ikke forringer tilstanden eller hindre målopfyldelse i nedstrøms målsatte recipienter. Det fremgår ligeledes, at det forventes at der maksimalt vil kunne meddeles udledningstilladelse til en udledning på 5,2 l/s, for at sikre at udledning fra befæstede arealer, ikke overstiger den eksisterende udledning via. de dræn der nedlægges som følge af byudviklingen. I estimatet er der taget højde for, den fremtidige afstrømning fra ubefæstede arealer. Det er på baggrund af en beregning af den eksisterende nærringsstofudvaskning fra landbrugsarealer, den fremtidige maksimale udledning via renset regnvand vurderet, at det er muligt at etablerer en renseløsning der sikrer, at regnvandsudledningen ikke resulterer i en merudledning af kvælstof til Roskilde Fjord. Der er lavet en screeningsberegning af udledningen af miljøfarlige stoffer fra området. Der er taget udgangspunkt i en rensning svarende til BAT, og i at miljøkvalitetskravene allerede er overskredet i vandløbsstrækningerne, for de 3 stoffer, hvor udløbskoncentrationer vurderes at kunne overstige de generelle miljøkvalitetskrav. Screeningen viser at udledningen ikke forventes at medføre en målbare stigning i koncentrationen ved Stokkebro Rendens udløb i Havels Å. Det er derfor vurderet, at det er muligt at etablerer en regnvandsløsning, der kan rense vandet til et niveau, hvor udledningen ikke forringer tilstanden eller hindre målopfyldelse i nedstrøms målsatte recipienter.	

J.nr.: 26/4043 Udarbejdet af: mbrj, Miljø Dato: 13.08.2026	**Ikke relevant**	**Ikke væsentlig**	**Væsentlig/** undersøges nærmere	**Bemærkninger** Begrundelser for vurdering, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere.	**Berørt myndighed/ Initialer**
Udledning af spildevand (til rensningsanlæg?)		x		Spildevandsbelastningen fra de 2 kloakoplande er estimeret til 245 PE. Spildevandet ledes til Skævinge Renseanlæg, hvor den gældende tilladelse er fra 2001, med en tillægsgodkendelse i 2024. Af tilladelserne fremgår det, at den aktuelle belastning på renseanlægget er 7377 PE, mens den godkendte belastning er 12.000 PE. De eksisterende udledningstilladelser, kan derfor rumme tilslutningen af 245 PE fra de 2 kloakoplande.	
Klimatiske faktorer (befæstigelsesgrad? Modvirkning af oversvømmelse, Vind/læ, sol/skygge)		x		Delområde 4 ligger i et blue-spot område, der er udpeget som oversvømmelsesområde i Kommuneplan 2025.  Der er ikke konflikt mellem blue-spot områder og anvendelsen til regnvandshåndtering, som oftest etableres i lavninge. Lokalplanen for området indeholder dokumentation og redegørelse for regnvands strømning, opsamling og afledning indenfor området, og for at vandet kan håndteres uden at ændrer afstrømningen eller forringe regnvandshåndteringen på tilstødende arealer.	
Jordforurening /Områdeklassificering (kendskab til forurening? Omfattet af eller udtaget af områdeklassificering? Ved overførelse af landzoneareal til byzone - husk bemærkning i LP's redegørelse).	x			Der er ikke registreret jordforurening i området. Området er ikke områdeklassificeret. Kloakoplandene er overgået fra landzone til byzone i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen, mens delområde 4 hvor regnvandshåndteringen etableres fortsat er landzone.	

J.nr.: 26/4043 Udarbejdet af: mbrj, Miljø Dato: 13.08.2026	**Ikke relevant**	**Ikke væsentlig**	**Væsentlig/** undersøges nærmere	**Bemærkninger** Begrundelser for vurdering, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere.	**Berørt myndighed/ Initialer**
Ressourceanvendelse					
Arealforbrug		x		Tillægget muliggør kloakeringen af 2 kloakoplande med et samlet areal på 6,86 ha, og etableringen af regnvandshåndtering på et område på 1,18 ha.	
Energiforbrug (øget forbrug af fossilt brændsel? Øget udledning af CO2? Ozonnedbrydende stoffer?)		x		Tillægget vil medføre en minimal øgning af energiforbruget til drift af pumper og renseanlæg, og til anlægsarbejdet i forbindelse med etablering. Den miljømæssige påvirkning vurderes at være uvæsentlig	
Vandforbrug	x			Tillægget medfører ikke vandforbrug i anlæg eller drift.	
Produkter, materialer, råstoffer				Det primære materiale- og råstofforbrug udgøres af rørsystemerne til regn og spildevand. Det samlede forbrug er begrænset. Den miljømæssige påvirkning vurderes at være uvæsentlig	
Kemikalier, miljøfremmede stoffer	x			Tillægget medfører ikke anvendelse af kemikalier eller miljøfremmede stoffer i anlæg eller drift.	
Affald, genanvendelse		x		Etablering af spildevandstekniske anlæg og ledninger, kan kræve terrænregulering og bortgravning af jord. Jord der ikke kan genindbygges forventes bortskaffet og genanvendt. Regnvandshåndteringen forventes at generere bundfældet stof (slam) eller frafiltreret materiale i driftsfasen, der kan indeholde miljøfarlige stoffer. Affaldet ville skulle håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med reglerne for forurenet jord.	
Geoteknik (behov for ekstrafundering?)	x			Realiseringen af tillægget vil ikke medføre behov for ekstrafundering på arealet eller på omkringliggende arealer.	

J.nr.: 26/4043 Udarbejdet af: mbrj, Miljø Dato: 13.08.2026	**Ikke relevant**	**Ikke væsentlig**	**Væsentlig/** undersøges nærmere	**Bemærkninger** Begrundelser for vurdering, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere.	**Berørt myndighed/ Initialer**
Jordhåndtering/flytning Jord ind/ud, terrænregulering ect.		x		Etablering af spildevandstekniske anlæg og ledninger, kan kræve terrænregulering og bortgravning af jord. Jord der ikke kan genindbygges forventes bortskaffet og genanvendt.	
Befolkning					
Sikkerhed og sundhed		x		Etableringen eventuelle regnvandsbassiner, skal ske i overensstemmelse med Hillerød Kommunes administrationsgrundlag for etablering af bassiner, der bl.a. af hensyn til sikkerhed indeholder retningslinjer, om hældningen på skråningsanlæg.	
Svage grupper (f.eks. handicappede)	x			Tillægget påvirker ikke tilgængelighed i området.	
Materielle goder (bedre adgang til dagligvarer, off./privat service, bedre økonomi/levevilkår!)	x			Ikke relevant	
Brand, eksplosion, giftpåvirkning	x			Ikke relevant	
Trafik					
Sikkerhed/tryghed (hensyn til bløde trafikanter?		x		Der vil være en minimal forøgelse af trafikken til og fra området i forbindelse med anlægsarbejdet og den efterfølgende drift. Påvirkning vurderes at være uvæsentlig	
Energiforbrug	x			Ikke relevant	
Trafikmønstre/trafikudvikling (gennemkørende trafik? Mere tung trafik?)		x		Der vil være en minimal forøgelse af trafikken til og fra området i forbindelse med anlægsarbejdet og den efterfølgende drift. Det overordnede trafikmønster påvirkes ikke. Påvirkning vurderes at være uvæsentlig	

J.nr.: 26/4043 Udarbejdet af: mbrj, Miljø Dato: 13.08.2026	**Ikke relevant**	**Ikke væsentlig**	**Væsentlig/** undersøges nærmere	**Bemærkninger** Begrundelser for vurdering, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere.	**Berørt myndighed/ Initialer**
Støj		x		Der vil være en minimal forøgelse af trafikken til og fra området i forbindelse med anlægsarbejdet og den efterfølgende drift. Omfanget vil ikke kunne påvirke trafikstøjniveauet. Påvirkning vurderes at være uvæsentlig	
Parkering (minimums/maksimumskrav)	x			Ikke relevant	
Kollektiv trafik	x			Ikke relevant	
Kommunens planer og strategier				*(udvælg relevante og sæt ind i rækker herunder)*	

Myndighed/Sektion **Navn og initialer**	**Argumenterende tekst**
Miljømyndigheden, By og Miljø Maj Brit Fisker, mbrj	På baggrund af screeningen efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 vurderes det, at tillæg 1 til spildevandsplan 2025 for kloakering af boligområdet ved Maglekær i Gørløse ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Vurderingen beror på, at tillægget har et begrænset geografisk og funktionelt omfang og alene fastlægger rammer for etablering af et separatkloakeret system, herunder håndtering af regn- og spildevand, i et afgrænset boligområde på ca. 9,5 ha. Planen indebærer ikke ændringer i arealanvendelsen ud over det allerede planlagte boligområde og vurderes derfor at være af lokal karakter. De væsentligste miljøforhold knytter sig til håndtering og udledning af regn- og spildevand. Screeningen viser, at der kan etableres en regnvandsløsning med rensning svarende til BAT og tilstrækkelig forsinkelse, så udledningen ikke forringer tilstanden eller hindrer målopfyldelse i nedstrøms målsatte vandområder. Tilslutning af sanitært spildevand kan rummes inden for den eksisterende kapacitet og gældende udledningstilladelse til Skævinge Renseanlæg. Planen vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, beskyttede naturtyper eller bilag IV-arter. Øvrige forhold

	som landskab, grundvand, klima, støj, trafik og ressourceforbrug vurderes enten at være uvæsentlige eller ikke relevante. Samlet set er det vurderingen, at tillægget indeholder tilstrækkelige rammer til at forebygge negative miljøpåvirkninger, og at planens gennemførelse ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.